Comune di Mercato San Severino
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CAMPANILE SAN GIACOMO.

COMMITTENTE: COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO

Mercato San Severino, 04/08/2018

IL TECNICO

Arch. Carmine Petraccaro

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	Opere di Consolidamento e Restauro. (SpCat 1)								
1 P.03.010.040 .a 03/08/2018	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e impiegati Per il 1°mese o frazione								
	SI CONSIDERANO N.4 GIUNTI AL MQ. PER LE SUPERFICI ESTERNE :		4,00	24,00		16,000	1´536,00		
	SI CONSIDERANO N.2 GIUNTI AL MQ. PER LE SUPERFICI INTERNE :		2,00	8,00		16,000	256,00		
	SOMMANO...	cad					1´792,00	5,92	10´608,64
2 P.03.010.040 .b 04/08/2018	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese								
	SI PREVEDONO TRE MESI SUCCESSIVIA LA PRIMO :		3,00	1792,00			5´376,00		
	SOMMANO...	gnt/ 30gg					5´376,00	2,64	14´192,64
3 P.01.010.030 .a 03/08/2018	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m								
	Recinzione area di cantiere :			15,00		2,000	30,00		
				9,00		2,000	18,00		
	SOMMANO...	mq					48,00	18,67	896,16
4 S.02.020.010 .a 03/08/2018	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... pleto di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm						6,00		
	SOMMANO...	cad/							
	A R I P O R T A R E						6,00		25´697,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,00		25´697,44
		30gg					6,00	61,46	368,76
5 P.03.010.050 .a 03/08/2018	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 24 ... lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli in polietilene			24,00		16,000	384,00		
	SOMMANO...	mq					384,00	7,62	2´926,08
6 P.03.010.070 .a 03/08/2018	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi, forn ... lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato in metri quadrati di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione		8,00 8,00	24,00 8,00	1,600 1,600		307,20 102,40		
	SOMMANO...	mq					409,60	8,59	3´518,46
7 P.03.010.070 .b 03/08/2018	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi, forn ... voro finito a perfetta regola d'arte, valutato in metri quadrati di effettivo sviluppo Nolo per ogni mese dopo il 1°mese SI PREVEDONO TRE MESI SUCCESSIVIA LA PRIMO :		3,00	409,60			1´228,80		
	SOMMANO...	mq/ 30gg					1´228,80	1,07	1´314,82
8 P.03.010.025 .a 03/08/2018	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : la ... n inferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione		2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO...	m					20,00	9,35	187,00
	A R I P O R T A R E								34´012,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								34´012,56
9 P.03.010.025 .b 03/08/2018	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : la ... nferiore a 450 x 180 cm, comleta di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese								
	SI PREVEDONO TRE MESI SUCCESSIVIA LA PRIMO :		3,00	20,00			60,00		
	SOMMANO...	m/30gg					60,00	3,65	219,00
10 E.01.020.010 .a 03/08/2018	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)								
	SCAVO INTERNO CAMPANILE :			3,65	3,700	1,400	18,91		
	SCAVO ESTERNO CAMPANILE :			6,50	1,000	0,500	3,25		
	SOMMANO...	mc					22,16	46,87	1´038,64
11 E.01.050.010 .a 03/08/2018	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km								
	Vedi voce n° 10 [mc 22.16]						22,16		
	SOMMANO...	mc					22,16	9,46	209,63
12 E.01.050.015 .a 03/08/2018	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta								
	Vedi voce n° 10 [mc 22.16]						22,16		
	SOMMANO...	mc					22,16	30,90	684,74
13	Taglio a sezione obbligata di								
	A R I P O R T A R E								36´164,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								36´164,57
R.02.040.010 .a 03/08/2018	muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Muratura di tufo								
			4,00	4,00	0,300	0,250	1,20		
			4,00	4,00	0,300	0,250	1,20		
	SOMMANO...	mc					2,40	214,04	513,70
14 R.02.050.010 .a 03/08/2018	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro								
			4,00	4,00		16,000	256,00		
	SOMMANO...	mq					256,00	5,07	1´297,92
15 E.01.050.020 .a 03/08/2018	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni								
				2,40			2,40		
				256,00	0,050		12,80		
	SOMMANO...	mc					15,20	6,76	102,75
16 E.01.050.010 .a 03/08/2018	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km								
				2,40			2,40		
				256,00	0,050		12,80		
	SOMMANO...	mc					15,20	9,46	143,79
17 E.01.050.015 .a 03/08/2018	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta								
				15,20			15,20		
	A R I P O R T A R E						15,20		38´222,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						15,20		38´222,73
	SOMMANO...	mc					15,20	30,90	469,68
18 NP1 04/08/2018	Revisione completa di intonaci con fenomeno di degrado diffuso fino al 30% dell' intera superficie, comprendente l' ispezione , la spicconatura delle superficio pericolanti, con .. ... a misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per i vani di superficie superiore a 4 mq. : Superfici esterne :			4,50		4,100	18,45		
				5,00		1,500	7,50		
			2,00	1,50		2,000	6,00		
			2,00	1,50		5,700	17,10		
			2,00	1,20		5,700	13,68		
				6,80		1,500	10,20		
				3,50		7,500	26,25		
				4,00		7,500	30,00		
	SOMMANO...	mq					129,18	22,28	2´878,13
19 E.16.020.060 .c 04/08/2018	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna		4,00	4,00		15,000	240,00		
	SOMMANO...	mq					240,00	11,23	2´695,20
20 E.04.060.010 .b 04/08/2018	Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche ... er la superficie effettiva al netto degli appoggi Orditura principale e secondaria in castagno, con pianelle o tavelloni			4,00	4,000		16,00		
	SOMMANO...	mq					16,00	112,55	1´800,80
21 E.03.010.010 .c 04/08/2018	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25			8,00	8,000	0,100	6,40		
	A R I P O R T A R E						6,40		46´066,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6,40		46´066,54
	SOMMANO...	mc					6,40	115,71	740,54
22 E.07.010.010 .a 04/08/2018	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ... e il tiro dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm								
	Massetto di sottopavimentazione al piano terra :			3,70	3,650		13,51		
	SOMMANO...	mq					13,51	15,23	205,76
23 E.13.050.010 .f 04/08/2018	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento t ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato								
	Pavimento al piano terra :			3,70	3,650		13,51		
	SOMMANO...	mq					13,51	80,38	1´085,93
24 R.05.030.042 .a 04/08/2018	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione ... o per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata a metro lineare sull'intera superficie Cornici marcapiano								
	Cornici :		4,00	6,00			24,00		
			4,00	6,00			24,00		
			4,00	6,00			24,00		
	SOMMANO...	m					72,00	36,49	2´627,28
25 R.05.030.042 .b 04/08/2018	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione ... o per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurata a metro lineare sull'intera superficie Mostre di finestre								
			4,00	6,40			25,60		
			4,00	6,40			25,60		
	SOMMANO...	m					51,20	43,44	2´224,13
	A R I P O R T A R E								52´950,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								52´950,18
26 R.05.030.040 .b 04/08/2018	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ... etta regola d'arte Senza sostituzione degli elementi in pietra con sola stuccatura delle connessure con malta cementizia								
			4,00	6,40		0,500	12,80		
	SOMMANO...	mq					12,80	57,00	729,60
27 NP2 04/08/2018	Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stu ... ilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti successivi :								
			4,00	6,40		7,000	179,20		
			4,00	6,40		6,000	153,60		
	SOMMANO...	mq					332,80	19,48	6´482,94
28 R.05.010.010 .a 04/08/2018	Perforazione per iniezioni di calce di malta legante del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In muratura di tufo								
			100,00	110,00			11´000,00		
	SOMMANO...	cm					11´000,00	0,35	3´850,00
29 E.11.010.020 .a 04/08/2018	Grossa orditura di tetti in legno lamellare di castagno, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compres ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A struttura composta (capriate, puntoni)								
			4,00	9,50	0,210	0,210	1,68		
			4,00	2,40	0,165	0,160	0,25		
	SOMMANO...	mc					1,93	1´437,14	2´773,68
30 E.11.040.030 .a	Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto								
	A R I P O R T A R E								66´786,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								66´786,40
04/08/2018	in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura Tavolato in legno di castagno a vista			8,00	8,000		64,00		
	SOMMANO...	mq					64,00	33,68	2´155,52
31 E.11.010.040 .b 04/08/2018	Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ... 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Castagno		40,00	3,50	0,050	0,050	0,35		
	SOMMANO...	mc					0,35	1´154,70	404,15
32 E.12.020.010 .b 04/08/2018	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... zione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm			8,00	8,000		64,00		
	SOMMANO...	mq					64,00	17,52	1´121,28
33 E.11.050.010 .a 04/08/2018	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la form ... i appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole e coppi alla romana			8,00	8,000		64,00		
	SOMMANO...	mq					64,00	32,81	2´099,84
34 E.19.010.030 .a 04/08/2018	Profilati tubolari in acciaio ancorati con morsetti alla struttura muraria, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, ... a qualsiasi altezza o profondità, sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte : Scala interna compresa griglia,								
	A R I P O R T A R E								72´567,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								72´567,19
	tubolari, angolari 50*50*10					1200,000	1´200,00		
	SOMMANO...	kg					1´200,00	4,74	5´688,00
35 E.20.010.095 .e 04/08/2018	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro f ... zio fino a 4 m dal piano di appoggio e quanto altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 19/21 mm								
			44,00	0,70		0,300	9,24		
	per parapetti achetti :		2,00	1,10		1,200	2,64		
	SOMMANO...	mq					11,88	242,48	2´880,66
36 R.06.010.040 .a 04/08/2018	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno ... o onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grande riparazione di infissi di qualunque genere								
			2,00	1,50		3,100	9,30		
	SOMMANO...	mq					9,30	48,40	450,12
37 R.06.010.060 .a 04/08/2018	Montanti e traverse di qualunque larghezza e spessore, anche scorniciati, da rinnovarsi negli infissi con gli occorrenti battenti, scanalature, ecc. Di abete								
	montanti per portone d'ingresso :		6,00			3,100	18,60		
			5,00			1,500	7,50		
	SOMMANO...	m					26,10	33,77	881,40
38 R.06.010.070 .a 04/08/2018	Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm Di abete								
				3,10			3,10		
				1,50			1,50		
	SOMMANO...	m					4,60	19,67	90,48
39 E.01.020.010 .a 04/08/2018	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti								
	A R I P O R T A R E								82´557,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82´557,85
	di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)								
	SCAVO ESTERNO CAMPANILE :			7,60	0,600	1,000	4,56		
				8,00	0,600	1,000	4,80		
	SOMMANO...	mc					9,36	46,87	438,70
40 E.01.050.010 .a 04/08/2018	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km								
	Vedi voce n° 39 [mc 9.36]						9,36		
	SOMMANO...	mc					9,36	9,46	88,55
41 E.01.050.015 .a 04/08/2018	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta								
	Vedi voce n° 39 [mc 9.36]						9,36		
	SOMMANO...	mc					9,36	30,90	289,22
42 E.03.010.010 .b 04/08/2018	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20								
				7,60	0,600	1,000	4,56		
				8,00	0,600	1,000	4,80		
	SOMMANO...	mc					9,36	108,01	1´010,97
43 L.05.010.010 .h 03/08/2018	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 120 mm²								
				20,00			20,00		
				12,00			12,00		
	A R I P O R T A R E						32,00		84´385,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O						32,00		84´385,29
				16,00			16,00		
	SOMMANO...	m					48,00	63,27	3´036,96
44 L.05.020.010 .a 03/08/2018	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	82,07	492,42
45 NP3 04/08/2018	Pozzetto in materiale plastico completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il reinterro, delle dimensioni esterne di 400 x 400 x 400 mm. :						6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	51,56	309,36
46 L.06.010.020 .b 04/08/2018	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, fornito e posto in opera Diametro nominale 3/4"								
				20,00			20,00		
				12,00			12,00		
			2,00	16,00			32,00		
	SOMMANO...	m					64,00	27,26	1´744,64
47 L.06.020.010 .i 04/08/2018	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unic ... a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica, fornito e posto in opera 3x2,5 mm²								
				64,00			64,00		
	SOMMANO...	m					64,00	13,92	890,88
48 L.03.080.020 .c 04/08/2018	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze appli ... ntenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato,								
	A R I P O R T A R E								90´859,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								90´859,55
	portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico 1x58 W						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	87,94	703,52
49 L.03.030.020 .a 04/08/2018	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca neutra, attacco E 40 250 W						8,00		
	SOMMANO...	cad					8,00	16,66	133,28
50 NP4 04/08/2018	Fornitura e posa in opera di quadro generale di comando installato all' interno del campanile per impianto di illuminazione esterna completo di tutte le apparecchiature di comando, ... in lamiera metallica di sezione 0.70 x0.40 e quanto altro accorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte :						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1´250,00	1´250,00
51 L.04.060.020 .a 04/08/2018	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	282,85	1´131,40
52 L.04.060.020 .b 04/08/2018	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	289,57	579,14
53 NP5 04/08/2018	Restauro di elementi architettonici in pietra eseguito mediante la pulitura di elementi lapidei con acqua a bassa pressione, brossatura con spazzole di saggine, con acqua e detergenti, in								
	A R I P O R T A R E								94´656,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								94´656,89
	caso di elementi o porzioni di elementi mancanti, occorre prevedere ad una corretta integrazione : Pulitura di superfici lapidee e rimozione vegetazioni infestanti, in ragione del 45% della superficie totale :		4,00	34,00		0,450	61,20		
			4,00	2,20		0,450	3,96		
			4,00	12,50		0,450	22,50		
			4,00	1,40		0,450	2,52		
			4,00	13,60		0,450	24,48		
			4,00	1,16		0,450	2,09		
			4,00	1,00		0,450	1,80		
	SOMMANO...	mq					118,55	115,95	13´745,87
54 NP6 04/08/2018	Trattamento desalinizzante di muratura di tufo o mattoni, previa accurata pulizia da residui vari ed incrostazioni e successivo lavaggio con acqua desalinizzata : - in ragione del 55% della superficie totale		0,55	264,40			145,42		
	SOMMANO...	mq					145,42	72,86	10´595,30
55 E.14.010.030 .e 04/08/2018	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, dello spessore di 3 cm, con la superficie a vista levigata e coste s ... oggio, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Trani chiaro		3,00	1,10	0,700		2,31		
	soglia porta vano ingresso :		1,00	1,40	1,100		1,54		
	SOMMANO...	mq					3,85	99,58	383,38
56 E.16.020.030 .d 04/08/2018	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... eriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di calce e pozzolana - in ragione del 75% della superficie totale		0,75	264,40			198,30		
	SOMMANO...	mq					198,30	18,00	3´569,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro								122´950,84
	A R I P O R T A R E								122´950,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								122´950,84
	T O T A L E euro								122´950,84
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	**LAVORI A MISURA euro**	122´950,84
M:001	Opere di Consolidamento e Restauro. euro	122´950,84
	TOTALE euro	122´950,84

Mercato San Severino, 04/08/2018

Il Direttore dei Lavori
Arch. Carmine Petraccaro

	A R I P O R T A R E	