



**“MANUTENZIONE STRAORDINARIA È MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PROVINCIALE E COMUNALE CHE ATTRAVERSA IL TERRITORIO COMUNALE”
così come previsto dal Decreto Dirigenziale n° 3 del 26/03/2018**

PROGETTO ESECUTIVO

Rif. U.P. :

E.02


OGGETTO:

STIMA DEI LAVORI

Scala:

Revisione:

File archivio:



DATA:

NOVEMBRE 2018

PROGETTISTA:

ING. PASQUALE PANNULLO

R.U.P

ING. GIANLUCA FIMIANI



Comune di Mercato San Severino
Provincia di Salerno

pag. 1

STIMA LAVORI

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO TECNICO ED ECONOMICO PER LA
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA È MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA' PROVINCIALE E COMUNALE CHE ATTRAVERSA IL
TERRITORIO COMUNALE” così come previsto dal Decreto Dirigenziale
n° 3 del 26/03/2018

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino

Data, 08/11/2018

IL TECNICO
Settore Tecnico - Servizio LL.PP.



Comune di Mercato San Severino

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	SOMMANO mc	197,28	4,66	919,32
2 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta	SOMMANO mc	13'445,88	30,90	415'477,69
3 U.04.020.030 .e	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm	SOMMANO cad	400,00	51,78	20'712,00
4 U.04.020.050 .b	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 25 cm	SOMMANO cad	200,00	63,23	12'646,00
5 U.04.020.050 .c	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tub ... o cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 50 cm	SOMMANO cad	200,00	98,23	19'646,00
6 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	SOMMANO mc	700,00	6,42	4'494,00
7 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore	SOMMANO mq/cm	502'368,00	0,92	462'178,56
8 U.05.010.028 .b	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni cm di spessore in più	SOMMANO mq/cm	752'492,00	0,24	180'598,08
9 U.05.010.068 .a	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette	SOMMANO mq	18'232,00	1,09	19'872,88
10 U.05.010.070 .b	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di lato da 41 a 100 cm	SOMMANO cad	400,00	3,09	1'236,00
11 U.05.010.072 .a	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori	SOMMANO mq	22'836,00	0,67	15'300,12
12 U.05.020.085 .a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato	SOMMANO mc	700,00	44,41	31'087,00
13 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	SOMMANO mq/cm	752'492,00	1,54	1'158'837,68
14 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	SOMMANO mq/cm	502'368,00	1,68	843'978,24
A R I P O R T A R E					
3'186'983,57					

