CITTA' DI MERCATO SAN SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA ALLA FRAZIONE PIAZZA DEL GALDO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA: *ING. GIANLUCA FIMIANI - UTC*
R.U.P.: *RAG. VINCENZO RANISI*

CONSULENTE PER STUDI GEOLOGICI:
geol.Mattia Lettieri Albo Reg. Campania n.1448
CONSULENTE PER STRUTTURE IN c.a. e Acciaio:
ing. Domenico Santoro Albo SA. n.1709
CONSULENTE PER IMPIANTI TECNOLOGICI:
ing. Stefano Scafuro Albo SA. n.3849

TAVOLA		SCALA
14A2	CORPO 1 TRAVI IN FONDAZIONE	1:50

Fondazione_1 1-2-3-4-5-6



POS	DIAM Ø (mm)	LUNGH (cm)
1 INF. 9 Ø 16		L=1077
2 INF. 9 Ø 16		L=712
3 INF. 9 Ø 16		L=644
4 INF. 9 Ø 16		L=780
5 INF. 9 Ø 16		L=1077
6 SUP. 9 Ø 16		L=1019
7 SUP. 9 Ø 16		L=768
8 SUP. 9 Ø 16		L=952
9 SUP. 9 Ø 16		L=768
10 SUP. 9 Ø 16		L=1019
11 LAT. 3 + 3 Ø 16		L=4134

COMPUTO DEI MATERIALI

BARRE DI ARMATURA

Ø 16 L.TOT=1041.46m (=Kg.1643.81)
Ø 10 L.TOT=41.82m (=Kg.25.66)

STAFFE Ø 8 L=1221.48m (=Kg.481.98)

Num=377 56 X 96 L=1221.48m

STAFFE Ø 6 L=557.52m (=Kg.123.74)

Num=138 176 X 16 L=557.52m

TOTALE ACCIAIO=2275.19 Kg.

TOTALE CLS.=34.78 mc.

TOTALE CASSERI=132.48 mq.



Fondazione_1 7-8-9-10-11-12



POS	DIAM Ø (mm)	LUNGH (cm)
1 INF. 9 Ø 16		L=1077
2 INF. 9 Ø 16		L=712
3 INF. 9 Ø 16		L=644
4 INF. 9 Ø 16		L=780
5 INF. 9 Ø 16		L=1077
6 SUP. 9 Ø 16		L=1019
7 SUP. 9 Ø 16		L=768
8 SUP. 9 Ø 16		L=952
9 SUP. 9 Ø 16		L=768
10 SUP. 9 Ø 16		L=1019
11 LAT. 3 + 3 Ø 16		L=4134

COMPUTO DEI MATERIALI

BARRE DI ARMATURA

Ø 16 L.TOT=1041.46m (=Kg.1643.81)
Ø 10 L.TOT=83.24m (=Kg.51.32)

STAFFE Ø 8 L=1221.48m (=Kg.481.98)

Num=377 56 X 96 L=1221.48m

STAFFE Ø 6 L=557.52m (=Kg.123.74)

Num=138 176 X 16 L=557.52m

TOTALE ACCIAIO=2300.85 Kg.

TOTALE CLS.=34.78 mc.

TOTALE CASSERI=132.48 mq.



Fondazione_1 13-14-15-16-17-18-19



POS	DIAM Ø (mm)	LUNGH (cm)
1 INF. 9 Ø 16		L=1077
2 INF. 9 Ø 16		L=712
3 INF. 9 Ø 16		L=712
4 INF. 9 Ø 16		L=712
5 INF. 9 Ø 16		L=1077
6 SUP. 9 Ø 16		L=1019
7 SUP. 9 Ø 16		L=768
8 SUP. 9 Ø 16		L=768
9 SUP. 9 Ø 16		L=768
10 SUP. 9 Ø 16		L=1019
11 LAT. 3 + 3 Ø 16		L=4134

COMPUTO DEI MATERIALI

BARRE DI ARMATURA

Ø 16 L.TOT=1041.46m (=Kg.1643.81)
Ø 10 L.TOT=83.24m (=Kg.51.32)

STAFFE Ø 8 L=1221.48m (=Kg.481.98)

Num=377 56 X 96 L=1221.48m

STAFFE Ø 6 L=557.52m (=Kg.123.74)

Num=138 176 X 16 L=557.52m

TOTALE ACCIAIO=2300.85 Kg.

TOTALE CLS.=34.78 mc.

TOTALE CASSERI=132.48 mq.